

CS TORNO Piazzale Don Lorenzo Milani, 1, Castano Primo (Mi)
Provincia di Milano

pag. 1

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E COMPLETAMENTO DEL MURO DI CINTA DI AMPLIAMENTO DEL CS TORNO DI CASTANO PRIMO (MI)
COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

COMMITTENTE: Città Metropolitana di MILANO

Busto Arsizio, _____

IL PROGETTISTA
DOTT. ARCH. GIORGIO VOLPI

Dott. Arch. Giorgio Volpi
Busto Arsizio (Va) P.za Trento Trieste, 2

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Opere da impresa edile (SpCap 1)		
Nr. 1 001	CVD.01.010.0010 CORSI E RIUNIONI DI FORMAZIONE Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere e relative a: - Uso dispositivi DPI e norme di comportamento; - Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione; - Informazione sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, modalità operative per l'isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitarie competenti, distanziamento e individuazione dei comportamenti per evitare contatti, sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d'influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della Dita Appaltatrice. SpCap 1 - Opere da impresa edile euro (otto/06)	cadauno	8,06
Nr. 2 002	CVD.01.060.0020 FORMAZIONE DEGLI ADETTI AL PRIMO SOCCORSO Adeguate formazione degli addetti al primo soccorso, già nominati, con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per cadauno addetto. SpCap 1 - Opere da impresa edile euro (sessantaquattro/67)	cadauno	64,67
Nr. 3 003	CVD.01.010.0030.a SEGNALETICA VERTICALE Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19. Cartello di informazione, prescrizioni obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 200x300, spessore 5/10, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa). SpCap 1 - Opere da impresa edile euro (otto/85)	cadauno	8,85
Nr. 4 004	CVD.01.010.0030.b SEGNALETICA VERTICALE Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19. Cartello di informazione, prescrizioni obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensioni mm. 500x700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa). SpCap 1 - Opere da impresa edile euro (venticinque/31)	cadauno	25,31
Nr. 5 005	CVD.01.030.0010 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e delle operazioni atti di rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni. Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6 006	<p>- con cadenza giornaliera all'interno dei locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 6 del DPCM.</p> <p>- periodicamente negli altri locali a swervizio del cantiere come indicato nel PSC.</p> <p>Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.</p> <p>SpCap 1 - Opere da impresa edile</p> <p>euro (zero/94)</p>	m2	0,94
	<p>CVD.01.050.0010.a NOLEGGIO DI WC</p> <p>Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione . Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo sacrico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).</p> <p>- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.</p> <p>SpCap 1 - Opere da impresa edile</p> <p>euro (centoquarantaquattro/60)</p>	cadauno	144,60
Nr. 7 007	<p>CVD.01.050.0010.b NOLEGGIO WC</p> <p>Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione . Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo sacrico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).</p> <p>- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione</p> <p>SpCap 1 - Opere da impresa edile</p> <p>euro (cento/67)</p>	cadauno	100,67
Nr. 8 008	<p>CVD.01.050.0040.a NOLO BOX DI CANTIERE</p> <p>Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibitente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianto elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:</p> <p>- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio</p> <p>SpCap 1 - Opere da impresa edile</p> <p>euro (duecentonovantanove/20)</p>	cadauno	299,20
Nr. 9 009	<p>CVD.01.050.0040.b NOLO BOX DI CANTIERE</p> <p>Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibitente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianto elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:</p> <p>- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10 010	SpCap 1 - Opere da impresa edile euro (ottantanove/84)	cadauno	89,84
	CVD.01.030.0050 SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE PERIODICA DEL SERVIZIO IGENICO Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igenico, dedicato compreso doptazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi igenici, previa pulizia con idonei detergenti, compreso l'onere della verifica dell'avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresì compresi tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono indossare. Le azioni di sanificazioni devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5441 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. SpCap 1 - Opere da impresa edile euro (otto/27)	cadauno	8,27
Nr. 11 011	NC.10.450.0050.d RECENZIONE DI CANTIERE Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00 SpCap 1 - Opere da impresa edile euro (otto/59) Busto Arsizio, _____	m	8,59

Il Progettista
Dott. Arch. Giorgio Volpi